



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UZUPEŁNIENIE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. uzupełnienie do projektu – architektura.

W zakresie robót ogólnobudowlanych do dołączonej dokumentacji projektowej wprowadza się następujące uszczegółowienie.

1. Zakres nie obejmuje:
 - wyposażenia sportowego obejmującego : dostawę i montaż wykładziny sportowej, dostawę i montaż siatki ochronnej pod sufitem, dostawę i montaż siedzisk na trybunach, dostawę i montaż lusterek w salach treningowych,
2. Zakres nie obejmuje dostawy mebli,
3. Zakres nie obejmuje dostawy i montażu sceny ruchomej ,
4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie podłóg od warstwy powyżej podbudowy (podbudowa została wykonana)
5. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sceny stałej wg dołączonej dokumentacji,
6. zastosować sufity akustyczne przeznaczone do stosowania w halach sportowych o podwyższonej odporności na uderzenia np. Ecophoone Super G Plus o wym. 600x 1200 mm na konstrukcji nośnej typu Connect lub Rockfon Samson lub rozwiązanie równorzędne..
7. do wyceny sufitu ażurowego z siatki stalowej na konstrukcji stalowej przyjąć siatkę z płaskownika 25x2 mm, oczko 50x80mm, stal ocynk.
8. Pod sufitem z płyt poliwęglanu komorowego należy zastosować sufit panelowy rastrowy, w którym osadzone będzie oświetlenie i wentylacja. Sufit poliwęglanowy grubości 24 mm wielokomorowy w arkuszach wielkości ok 320cm x szerokość pomieszczenia. Arkusze, dostosowane do obrysu ścian pomieszczeń, umieścić w ramach z ceownika aluminiowego 28x20mm. Podkonstrukcja: zamknięty profil stalowy ocynkowany 30 x 60mm co 90 cm z jednej strony mocowany na ścianie działowej a z drugiej strony mocowany do ściany żelbetowej na kątowniku 50x50mm. Łączenie ram powinno znajdować się na ściankach działowych. Sufit rastrowy: np. firma Labcreation sufit rastrowy Open „Classic” oczko 75x75 mm wys. profilu 30 mm lub rozwiązania równoważne.
9. *Okładzina drewniana schodów może być wykonana z listew drewnianych układanych naprzemiennie o wymiarach 50x30 i 20x30 mm, gdzie wymiar 30mm stanowi wysokość listwy. Gatunek drewna: dąb lub teak, wykończenie lakierem matowym, cokół wysokości 10cm wykonany z materiału posadzkowego , przerwę u góry wys. 10cm wykonaną z płyty g-k, kolor biały. Rysunek wykonawczy oraz kolorystykę przedstawić do uzgodnienia projektanta w trakcie realizacji.*





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2. uzupełnienie do projektu – Instalacje elektryczne -rozdział 2.8 Instalacja odgromowa

Wyłącza się z wyceny wykonanie uziomu otokowego oraz zwodów pionowych „pod elewacją”. Przedmiotowy zakres został wykonany , protokół z badań dostępny u inwestora.

3. uzupełnienie do projektu – Instalacje teletechniczne -rozdział B.6 Telebin na hali głównej

Wyłącza się z wyceny zakres obejmujący całość robot opisanych przedmiotowym rozdziałem.

4. uzupełnienie do projektu – Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne -rozdział 5 Instalacja kanalizacyjna i rozdział 6 Roboty ziemne i wykopy

Wyłącza się z wyceny zakres obejmujący wykonanie rurociągów kanalizacyjnych poziomych na parterze (rurociągi umieszczone w posadzce) – element wykonany protokół z badań szczelności u inwestora .

Zmieniono sposób wykonania i lokalizacji wywiewek kanalizacyjnych . w miejsce 5 wywiewek wyprowadzanych ponad kopułę dachu wprowadzono układ rurociągów doprowadzających zakończenia wentylacji sanitarnych do pomieszczenia kotłowni. Wyprowadzenie wywiewek ponad dach kopuły przekrywającej kotłownię zostało wykonane.

