

Przedmiar robót

l.p.	roboty podstawowe	j.m.	ilość	cena jednostkowa	wartość
1	demontaż przewodów instalacji odgromowej w strefie dachu	m	33,24		
2	rozebranie pokrycia dachowego - gontu drewnianego	m2	58,88		
3	wykonanie ankrowania klamrami stalowymi gzymsu wieńczącego z konsolami	m	21,12		
4	czyszczenie mechaniczne szczotkami konstrukcji dachu (krokwi, łąt)	m3	8,07		
5	impregnacja ognioochronna konstrukcji dachowej	m2	24,75		
6	potrójna impregnacja grzybobójcza konstrukcji dachowej i ołacenia	m3	10,83		
7	wykonanie izolacji z folii wodoszczelnej	m2	58,88		
8	wykonanie nowego pokrycia gontem podwójnym drewnianym łąpanym, z drzewa iglastego (świerk/jodła/modrzew)	m2	58,88		
9	montaż demontowanych przewodów instalacji odgromowej	m	33,24		
10	przeprowadzenie badania skuteczności instalacji odgromowej	pomiar	1,00		
roboty dodatkowe					
1	wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne	m	11,00		
2	wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	30,00		
3	wymiana łącienia dachu pod pokrycie gontem	m2	58,88		
4	wzmocnienie krokwi i murłat kotwami stalowymi i śrubami	m	64,00		